

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
ремонтные работы в помещении гаража в п. Искателей, НАО

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Оконные проемы				
Оконные блоки				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1546 <i>15,46/100</i>	
2	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,128 <i>12,8/100</i>	
3	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	12,8	
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0546 <i>(1,82*3)/100</i>	
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,1 <i>(1,82*5+0,9)/100</i>	
Оконные откосы				
6	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделяваемой поверхности	0,0706 <i>(35,3*0,2)/100</i>	
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,0706 <i>(35,3*0,2)/100</i>	
8	Грунтовка воднодисперсионная	л	1,125 <i>0,9*1,25</i>	
9	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0706 <i>(35,3*0,2)/100</i>	
10	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	15,46	
Раздел 2. Стены				
11	Окраска клеевыми составами: простая	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,4002 <i>40,02/100</i>	
Раздел 3. Полы				
Кабинет				
12	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,172 <i>17,2/100</i>	
13	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,2 <i>20/100</i>	
14	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2 пола	0,2 <i>20/100</i>	

1	2	3	4	5
15	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,2 20/100	
16	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,172 17,2/100	
Лестничная площадка				
17	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,132 13,2/100	
18	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,097 9,7/100	
19	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2 пола	0,097 9,7/100	
20	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,097 9,7/100	
21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,132 13,2/100	
Раздел 4. Потолок				
22	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с открытым рустом	100 м2 поверхности облицовки	0,56 56/100	
23	Изоляция изделиями из пеноплекса насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	1 м3 изоляции	2,8 56*0,05	
24	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС	м3	2,856	
25	Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм	м2	57,68	
Раздел 5. Фасад				
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,34 ОКР(22,85*3,85)/1 00	
27	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	12,538 125,38*0,1	
28	Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCK WOOL	м3	12,79	
29	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	100 м2 поверхности облицовки	1,2538 125,38/100	

Составил инженер МКУ ЗР "Северное": Антонфьев А. Н. Антунфьев
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

" " 2017 г.

п. Искателей, НАО
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонтные работы в помещении гаража
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 1634,864 тыс. руб.
Средства на оплату труда 354,068 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 856,24 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел I. Оконные проемы																
Оконные блоки																
1	ТЕР46-04-012-01 Приказ Министров России от 11.11.15 №800 пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ-9,6; ЗПМ-18,2; МАТ-3,05	100 м2	0,1546 15,46/100	73326,77	69177,65	4149,12	4535,99		11536	10695	641	701	188,54	29,15	
2	ТЕР10-01-035-01 Приказ Министров России от 11.11.15 №800 пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ-9,6; ЗПМ-18,2; МАТ-3,05	100 п.м	0,128 12,8/100	37173,1	8195,28	223,58	23,48		4758	1049	29	3	21,19	2,71	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТССЦ-101-2906 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ-9,6; ЗПМ-18,2; МАТ-3,05	м	12,8	733,28					9386						
4	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ-9,6; ЗПМ-18,2; МАТ-3,05	100 м2 проемов	0,0546 (1,82*3)/100	855377,3	67715,65	6481,92	1031,39		46704	3697	354	56	170,75	9,32	
5	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ-9,6; ЗПМ-18,2; МАТ-3,05	100 м2 проемов	0,1 (1,82*5+0,9)/100	1518813,55	85692,52	7451,14	1031,39		151881	8569	745	103	216,08	21,61	
Оконные откосы																
6	ТЕР15-02-024-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ-9,6; ЗПМ-18,2; МАТ-3,05	100 м2 отделываемой поверхности	0,0706 (35,3*0,2)/100	84534,29	68719,01	1365,02	1041,59		5968	4852	96	74	173,28	12,23	
7	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ-9,6; ЗПМ-18,2; МАТ-3,05	100 м2 покрытия	0,0706 (35,3*0,2)/100	2883,47	2858,67	18,82	5,82		204	202	1		6,55	0,46	
8	ТССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Грунтовка воднодисперсионная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ-9,6; ЗПМ-18,2; МАТ-3,05	л	1,125 0,9*1,25	124,44					140						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0706 (35,3*0,2/100)	14925,55	10335,96	140,16	5,82		1054	730	10		25,41	1,79	
10	ТЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	1 м2 проемов	15,46	1272,58	653,02	6,05			19674	10096	94		1,55	23,96	

Раздел 2. Стены

11	ТЕРр62-1-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска клеевыми составами: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 окрашива емой поверхнос ти (без вычета проемов)	0,4002 (40,02/100)	5614,27	5121,48	120,96	58,6		2247	2050	48	23	13,7	5,48	
----	---	---	--	-----------------------	---------	---------	--------	------	--	------	------	----	----	------	------	--

Раздел 3. Полы

Кабинет

12	ТЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м плинтуса	0,172 (17,2/100)	1333,88	1333,88				229	229			3,77	0,65	
13	ТЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,2 (20/100)	4099,54	4029,84	69,7	76,26		820	806	14	15	11,39	2,28	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР11-01-053-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 пола	0,2 20/100	42301,71	13873,5	9817,54	2924,19		8460	2775	1964	585	37,44	7,49	
15	ТЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,2 20/100	37345,75	6486,12	829,15	199,29		7469	1297	166	40	17,2	3,44	
16	ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м плинтуса	0,172 17,2/100	8781,35	2773,32	146,3			1510	477	25		6,66	1,15	
Лестничная площадка																
17	ТЕРp57-3-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м плинтуса	0,132 13,2/100	1333,88	1333,88				176	176			3,77	0,5	
18	ТЕРp57-2-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,097 9,7/100	4099,54	4029,84	69,7	76,26		398	391	7	7	11,39	1,1	
19	ТЕР11-01-053-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 пола	0,097 9,7/100	42301,71	13873,5	9817,54	2924,19		4103	1346	952	284	37,44	3,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР11-01-036-03 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м ² покрытия	0,097 9,7/100	37345,75	6486,12	829,15	199,29		3623	629	80	19	17,2	1,67	
21	ТЕР11-01-040-03 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м плинтуса	0,132 13,2/100	8781,35	2773,32	146,3			1159	366	19		6,66	0,88	

Раздел 4. Потолок

22	ТЕР15-01-047-09 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом 23 193,02 = 26 870,12 - 103 x 35,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м ² поверхности облицовки	0,56 56/100	276220,14	244087,48	3369,12	187,46		154683	136689	1887	105	592,9	332,02	
23	ТЕР26-01-041-05 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Изоляция изделиями из пеноплекса насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий 269,30 = 2 015,36 - 1,02 x 1 711,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	1 м ³ изоляции	2,8 56*0,05	4494,31	4040,04	454,27			12584	11312	1272		9,47	26,52	
24	ТССЦ-104-0312 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	м ³	2,856	4894,64					13979						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТССЦ-101-2511 Приказ Министра России от 11.11.15 №800 пр	Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	м2	57,68	120,51					6951						
Раздел 5. Фасад																
26	ТЕР08-07-001-02 Приказ Министра России от 11.11.15 №800 пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 вертикаль- ной проекции для наружных лесов	1,34 ОКР(22,85*5,85)/100	19086,59	17037,38	94,37			25576	22830	126		43,5	58,29	
27	ТЕР26-01-039-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800 пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 335,50 = 2 416,16 - 1,02 x 2 039,86 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	1 м3 изоляции	12,538 125,38*0,1	5327,2	4457,73	869,47			66792	55891	10901		10,58	132,65	
28	ТССЦ-104-0494 Приказ Министра России от 11.11.15 №800 пр	Плиты минераловатные "Венти Батте" ROCKWOOL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	м3	12,79	2908,11					37195						
29	ТЕР15-01-062-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800 пр	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 поверхнос- ти облицовк и	1,2538 125,38*100	186869,04	59567,69	2643,55	169,99		234296	74686	3314	213	141,38	177,26	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										833355	351840	22745	2228		856,24	
Накладные расходы										353029						
Сметная прибыль										171928						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итоги по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (НР 103%=121*0,85; СП 56%=70*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 1										11336	10695	641	701		29,15	
Накладные расходы 103% ФОТ (от 11 396)										11738						
Сметная прибыль 56% ФОТ (от 11 396)										6382						
Итого с накладными и см. прибылью										29456					29,15	
Деревянные конструкции (НР 111%=130*0,85; СП 50%=63*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 2-5, 8										212869	13315	1128	162		33,64	
Накладные расходы 111% ФОТ (от 13 477)										14959						
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 13 477)										6739						
Итого с накладными и см. прибылью										234567					33,64	
Отделочные работы (НР 99%=116*0,85; СП 44%=55*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 6-7, 9-10, 22, 25, 29										422830	227255	5402	392		547,72	
Накладные расходы 99% ФОТ (от 227 647)										225371						
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 227 647)										100165						
Итого с накладными и см. прибылью										748366					547,72	
Малярные работы (НР 75%=88*0,85; СП 40%=50*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 11										2247	2050	48	23		5,48	
Накладные расходы 75% ФОТ (от 2 073)										1555						
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 073)										829						
Итого с накладными и см. прибылью										4631					5,48	
Полы (НР 75%=88*0,85; СП 54%=68*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 12-13, 17-18										1623	1602	21	22		4,53	
Накладные расходы 75% ФОТ (от 1 624)										1218						
Сметная прибыль 54% ФОТ (от 1 624)										877						
Итого с накладными и см. прибылью										3718					4,53	
Полы (НР 115%=135*0,85; СП 60%=75*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 14-16, 19-21										26324	6890	3206	928		18,26	
Накладные расходы 115% ФОТ (от 7 818)										8991						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 7 818)										4691						
Итого с накладными и см. прибылью										40006					18,26	
Теплоизоляционные работы (НР 94%=110*0,85; СП 56%=70*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 23-24, 27-28										130550	67203	12173			159,17	
Накладные расходы 94% ФОТ (от 67 203)										63171						
Сметная прибыль 56% ФОТ (от 67 203)										37634						
Итого с накладными и см. прибылью										231355					159,17	
Конструкции из кирпича и блоков (НР 114%=134*0,85; СП 64%=80*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										25576	22830	126			58,29	
										26026						
										14611						
										66213					58,29	
										1358312					856,24	
										458770						
										22745						
										354068						
										353029						
										171928						
										27166						
										1385478						
										249386,04						
										1634864,04					856,24	

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)