

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
ремонтные работы в здании администрации МР "Заполярный район"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Цокольный этаж				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,1449 $((0,7*2,1)*7+(2*2,1))/100$	
2	Снятие дверного блока: металлического	1 м2 проема	2,1	
3	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,1	
4	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт.	1	
5	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,1415 $14,15/100$	
6	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (тамбур и каб. 14)	м2	4,02 $2,01*2$	
7	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (сан.узел)	м2	2,78 $1,39*2$	
8	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	м2	7,35 $1,47*5$	
9	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	9 $7+2$	
10	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0,0286 $2,86/100$	
11	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0,13 $13/100$	
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов	100 м2 покрытия	0,1586 $(13+2,86)/100$	
13	Грунтовка воднодисперсионная	л	1,4	
14	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8906 $(13+2,86+73,2)/100$	
15	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,0128 $1,28/100$	
16	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,0128 $1,28/100$	
Раздел 2. 1 этаж				
17	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,4998 $((2,1*0,7)*7+(2,1*0,9)*21)/100$	


1	2	3	4	5
18	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,4793 47,93/100	
19	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	37,8 1,8*21	
20	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (сан.узел)	м2	2,78 1,39*2	
21	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 (сан узлы)	м2	7,35 1,47*5	
22	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	28	
23	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0,138 13,8/100	
24	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0,138 13,8/100	
25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов	100 м2 покрытия	0,138 13,8/100	
26	Грунтовка воднодисперсионная	л	2,7	
27	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,138 13,8/100	
28	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (каб. № 106)	100 м2 покрытия	0,01 1/100	
29	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (каб. № 106)	100 м2 покрытия	0,01 1/100	
30	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (тамбур)	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,031 3,1/100	
31	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (тамбур)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 10/100	
32	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,009 0,9/100	
33	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 (холл)	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,045 4,5/100	
34	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (коридор)	100 м2 ремонтируемой поверхности	0,009 0,9/100	
35	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,054 (4,5+0,9)/100	
36	Грунтовка воднодисперсионная	л	1	
37	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054 (4,5+0,9)/100	
Раздел 3. 2 этаж				
38	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,4515 ((2,1*0,7)*7+(2,1*0,9)*14+(2,1*1*4))/100	

1	2	3	4	5
39	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,4337 43,37/100	
40	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (кабинеты)	м2	33,24 1,8*14+2,01*4	
41	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (сан.узел)	м2	2,78 1,39*2	
42	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 (сан узлы)	м2	7,35 1,47*5	
43	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	25	
44	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделяваемой поверхности	0,1216 12,16/100	
45	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску	100 м2 отделяваемой поверхности	0,1216 12,16/100	
46	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов	100 м2 покрытия	0,1216 12,16/100	
47	Грунтовка воднодисперсионная	л	2,4	
48	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1216 12,16/100	
49	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску (оконных)	100 м2 отделяваемой поверхности	0,02 2/100	
50	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз оконных откосов	100 м2 покрытия	0,02 2/100	
51	Грунтовка воднодисперсионная	л	0,45	
52	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 2/100	
53	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,462 46,2/100	
54	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,369 36,9/100	
55	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,369 36,9/100	
56	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,462 46,2/100	

Раздел 4. 3 этаж

57	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,4683 ((2,1*0,7)*7+(2,1*0,9)*16+(2,1*1*3))/100	
58	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,4496 44,96/100	
59	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (кабинеты)	м2	34,83 1,8*16+2,01*3	
60	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (сан.узел)	м2	2,78 1,39*2	

1	2	3	4	5
61	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 (сан узлы)	м2	7,35 1,47*5	
62	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	26	
63	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0,1264 12,64/100	
64	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0,1264 12,64/100	
65	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов	100 м2 покрытия	0,1264 12,64/100	
66	Грунтовка воднодисперсионная	л	2,4	
67	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1264 12,64/100	
68	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,775 77,5/100	
69	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,62 62/100	
70	Устройство покрытий: из линолеума на клею КН-2	100 м2 покрытия	0,62 62/100	
71	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,775 77,5/100	
Раздел 5. Вывоз строительного мусора				
72	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,777	
73	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,777	

Составил инженер МКУ ЗР "Северное":  Кудряшов В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2017 г.

" " 2017 г.

п. Искателей, НАО
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на ремонтные работы в здании администрации МР "Заполярный район"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 1486,831 тыс. руб.

Средства на оплату труда 262,994 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 613,42 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования,
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел I. Цокольный этаж																
1	ТЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2	0,1449 $((0,7*2,1)*7*(2*2,1))/100$	42275,03	38125,91	4149,12	4535,99		6126	5525	601	657	103,91	15,06	
2	ТЕР09-04-012-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр применит.	Снятие дверного блока: металлического (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	1 м2 проема	2,1	965,43	755,48	209,95			2027	1587	440		1,68	3,53	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР09-04-012-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	1 м2 проема	2,1	1721,35	1241,24	374,88			3615	2607	787		2,76	5,8	
4	ТССЦ-203-8122 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	шт.	1	12691,42					12691						
5	ТЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 8 659,13 = 54 613,13 - 100 x 459,54 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 проемов	0,1415 14,15/100	90179,53	49937,52	28302,24	8314,49		12760	7066	4005	1177	119,92	16,97	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТССЦ-203-0199 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (тамбур и каб. 14) <i>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ 3,05	м2	4,02 2,01*2	2177,67					8754						
7	ТССЦ-203-0198 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (сан.узел) <i>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ 3,05	м2	2,78 1,39*2	2276,64					6329						
8	ТССЦ-203-0651 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 <i>(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ 3,05	м2	7,35 1,47*5	6824,53					50160						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к росх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	компл.	9 7+2	254,1					2287						
10	ТЕР15-02-024-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к росх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 отделывае мой поверхнос ти	0,0286 2,86/100	95183,51	79026,95	1706,3	1302,03		2722	2260	49	37	199,27	5,7	
11	ТЕР15-02-024-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к росх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 отделывае мой поверхнос ти	0,13 13/100	48767,95	32389,81	1706,3	1302,03		6340	4211	222	169	81,67	10,62	
12	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к росх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,1586 (13+2,86)/100	3316,97	3287,47	23,52	7,28		526	521	4	1	7,53	1,19	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
13	ТССЦ-101-4243 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Грунтовка воднодисперсионная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	л	1,4	124,44					174						
14	ТЕР15-04-005-05 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,8906 (13+2,86+73,2)/100	16511,05	11886,42	175,2	7,28		14705	10586	156	6	29,22	26,02	
15	ТЕРр57-2-3 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,0128 1,28/100	27794,21	27022,27	771,94	843,93		356	346	10	11	69,87	0,89	
16	ТЕР11-01-027-06 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,0128 1,28/100	125711,96	54627,48	3094,37	2732,37		1609	699	40	35	137,75	1,76	

Раздел 2. 1 этаж

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2	0,4998 $((2,1*0,7)*7+(2,1*0,9)*21)/100$	42275,03	38125,91	4149,12	4535,99		21129	19055	2074	2267	103,91	51,93
18	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 $8\ 659,13 = 54\ 613,13 - 100 \times 459,54$ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 проемов	0,4793 $47,93/100$	90179,53	49937,52	28302,24	8314,49		43223	23935	13565	3985	119,92	57,48
19	ТССЦ-203-0199 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	м2	37,8 $1,8*21$	2177,67					82316					
20	ТССЦ-203-0198 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (сан.узел) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	м2	2,78 $1,39*2$	2276,64					6329					

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТССЦ-203-0651 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800 пр	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 (сан узлы) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	м2	7,35 1,47*5	6824,53					50160						
22	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800 пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	компл.	28	254,1					7115						
23	ТЕР15-02-024-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800 пр	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 отделываемой поверхности	0,138 13,8/100	95183,51	79026,95	1706,3	1302,03		13135	10906	235	180	199,27	27,5	
24	ТЕР15-02-024-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800 пр	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 отделываемой поверхности	0,138 13,8/100	48767,95	32389,81	1706,3	1302,03		6730	4470	235	180	81,67	11,27	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
25	ТЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,138 13,8/100	3316,97	3287,47	23,52	7,28		458	454	3	1	7,53	1,04	
26	ТССЦ-101-4243 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Грунтовка воднодисперсионная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	л	2,7	124,44					336						
27	ТЕР15-04-005-05 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,138 13,8/100	16511,05	11886,42	175,2	7,28		2279	1640	24	1	29,22	4,03	
28	ТЕРр57-2-1 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (каб. № 106) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,01 1/100	4099,54	4029,84	69,7	76,26		41	40	1	1	11,39	0,11	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
29	ТЕР11-01-036-02 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (каб. № 106) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,01 1/100	46516,3	18387,64	1076,93	256,44		465	184	11	3	48,76	0,49	
30	ТЕРр61-2-3 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (тамбур) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 отремонти- рованной поверхнос- ти	0,031 3,1/100	75320,63	58699,19	359,14	392,57		2335	1820	11	12	146,07	4,53	
31	ТЕР15-04-005-03 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (тамбур) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 окрашива- емой поверхнос- ти	0,1 10/100	25841,58	20068,05	266,21	14,56		2584	2007	27	1	49,34	4,93	
32	ТЕР11-01-039-04 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м плинтуса	0,009 0,9/100	37655,87	11711,52	101,09			339	105	1		27,14	0,24	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	ТЕРр63-11-2 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 (холл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 ремонт уемой поверхнос ти	0,045 4,5/100	27382,9	12131,39	366,05	105,56		1232	546	16	5	30,59	1,38
34	ТЕРр63-11-1 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (коридор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 ремонт уемой поверхнос ти	0,009 0,9/100	29627,51	14376	366,05	105,56		267	129	3	1	36,25	0,33
35	ТЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,054 (4,5+0,9)/100	3316,97	3287,47	23,52	7,28		179	178	1		7,53	0,41
36	ТССЦ-101-4243 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Грунтовка воднодисперсионная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	л	1	124,44					124					

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП -18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ -18,2; МАТ=3,05	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,054 (4,5+0,9)/100	16511,05	11886,42	175,2	7,28		892	642	9		29,22	1,58	
Раздел 3. 2 этаж																
38	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП -18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ -18,2; МАТ=3,05	100 м2	0,4515 (2,1*0,7)*7+(2,1*0,9)*14-(2,1*1*4)/100	42275,05	38125,91	4149,12	4535,99		19087	17214	1873	2048	103,91	46,92	
39	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 8 639,13 = 54 613,13 - 100 x 459,54 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП -18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ -18,2; МАТ=3,05	100 м2 проемов	0,4337 43,37/100	90179,53	49937,52	28302,24	8314,49		39111	21658	12275	3606	119,92	52,01	
40	ТССЦ-203-0199 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (кабинеты) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП -18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ -18,2; МАТ=3,05	м2	33,24 1,8*14+2,01*4	2177,67					72386						

Гранд-Смета (вер.7.3)

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
41	ТССЦ-203-0198 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (сан.узел) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	м2	2,78 1,39*2	2276,64						6329					
42	ТССЦ-203-0651 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 (сан узлы) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	м2	7,35 1,47*5	6824,53						50160					
43	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	компл.	25	254,1						6353					
44	ТЕР15-02-024-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 отделываемой поверхности	0,1216 12,16/100	95183,51	79026,95	1706,3	1302,03		11574	9610	207	158	199,27	24,23	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	ТЕР15-02-024-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП = 1,15; ЭМ = 1,25 к расх.; ЗПМ = 1,25; ТЗ = 1,15; ТЗМ = 1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП = 18,2; ЭМ = 9,6; ЗПМ = 18,2; МАТ = 3,05	100 м2 отделываемой поверхности	0,1216 12,16/100	48767,95	32389,81	1706,3	1302,03		5930	3939	207	158	81,67	9,93
46	ТЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП = 1,15; ЭМ = 1,25 к расх.; ЗПМ = 1,25; ТЗ = 1,15; ТЗМ = 1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП = 18,2; ЭМ = 9,6; ЗПМ = 18,2; МАТ = 3,05	100 м2 покрытия	0,1216 12,16/100	3316,97	3287,47	23,52	7,28		403	400	3	1	7,53	0,92
47	ТССЦ-101-4243 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Грунтовка воднодисперсионная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП = 1,15; ЭМ = 1,25 к расх.; ЗПМ = 1,25; ТЗ = 1,15; ТЗМ = 1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП = 18,2; ЭМ = 9,6; ЗПМ = 18,2; МАТ = 3,05	л	2,4	124,44					299					
48	ТЕР15-04-005-05 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП = 1,15; ЭМ = 1,25 к расх.; ЗПМ = 1,25; ТЗ = 1,15; ТЗМ = 1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП = 18,2; ЭМ = 9,6; ЗПМ = 18,2; МАТ = 3,05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1216 12,16/100	16511,05	11886,42	175,2	7,28		2008	1445	21	1	29,22	3,55

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР15-02-024-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (оконных) (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 отделяе мой поверхнос ти	0,02 2/100	95183,51	79026,95	1706,3	1302,03		1904	1581	34	26	199,27	3,99	
50	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения; за 1 раз оконных откосов (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,02 2/100	3316,97	3287,47	23,52	7,28		66	66			7,53	0,15	
51	ТССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Грунтовка воднодисперсионная (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	л	0,45	124,44					56						
52	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная; по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,02 2/100	16511,05	11886,42	175,2	7,28		330	238	4		29,22	0,58	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
53	ТЕР p57-3-1 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м плинтуса	0,462 46,2/100	1333,88	1333,88				616	616			3,77	1,74	
54	ТЕР p57-2-1 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,369 36,9/100	4099,54	4029,84	69,7	76,26		1513	1487	26	28	11,39	4,2	
55	ТЕР I I-01-036-02 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,369 36,9/100	46516,3	18387,64	1076,93	256,44		17165	6785	397	95	48,76	17,99	
56	ТЕР I I-01-040-03 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м плинтуса	0,462 46,2/100	9233,98	3189,37	182,88			4266	1473	84		7,66	3,54	

Раздел 4. 3 этаж

57	ТЕР46-04-012-03 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП-18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2	0,4683 $((2,1*0,7)*7+(2,1*0,9)*16+(2,1*1*3))/100$	42275,03	38125,91	4149,12	4535,99		19797	17854	1943	2124	103,91	48,66	
----	--	--	--------	--	----------	----------	---------	---------	--	-------	-------	------	------	--------	-------	--

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
58	ТЕР 10-01-039-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>8 659,13 = 54.613,13 - 100 * 459,54</i> (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 проемов	0,4496 <i>44.96/100</i>	90179,53	49937,52	28302,24	8314,49		40545	22452	12725	3738	119,92	53,92	
59	ТССЦ-203-0199 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (кабинеты) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	м2	34,83 <i>1,8*16+2,01*3</i>	2177,67					75848						
60	ТССЦ-203-0198 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (сан.узел) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	м2	2,78 <i>1,39*2</i>	2276,64					6329						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТЕР15-04-006-03 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,1264 12,64/100	3316,97	3287,47	23,52	7,28		419	416	3	1	7,53	0,95	
66	ТССЦ-101-4243 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Грунтовка воднодисперсионная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	л	2,4	124,44					299						
67	ТЕР15-04-005-05 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1264 12,64/100	16511,05	11886,42	175,2	7,28		2087	1502	22	1	29,22	3,69	
68	ТЕРp57-3-1 Приказ Министр России от 11.11.15 №800/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м плинтуса	0,775 77,5/100	1333,88	1333,88				1034	1034			3,77	2,92	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
69	ТЕРп57-2-1 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,62 62/100	4099,54	4029,84	69,7	76,26		2542	2499	43	47	11,39	7,06	
70	ТЕР11-01-036-02 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею КН-2 (МДС 35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,62 62/100	46516,3	18387,64	1076,93	256,44		28840	11400	668	159	48,76	30,23	
71	ТЕР11-01-040-03 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (МДС 35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м плинтуса	0,775 77,5/100	9233,98	3189,37	182,88			7156	2472	142		7,66	5,94	

Раздел 5. Вывоз строительного мусора

72	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Погрузка ЭМ=11,89	1 т груза	0,777	872,13		872,13			678		678				
73	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Перевозка ЭМ=13,5	1 т груза	0,777	280,13		280,13			218		218				

Раздел 6. Лестничная клетка

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										873159	241743	54535	21251		613,42	
Накладные расходы										246982						
Сметная прибыль										115179						
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (НР 93%=121*0,85*0,9; СП 48%=70*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 1, 17, 38, 57										66139	59648	6491	7096		162,57	
Накладные расходы 93% ФОТ (от 66 744)										62072						
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 66 744)										32037						
Итого с накладными и см. прибылью										160248					162,57	
Строительные металлические конструкции (НР 76%=99*0,85*0,9; СП 58%=85*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 2-4, 9, 13, 22, 26, 36, 43, 47, 62, 66										41927	4194	1227			9,33	
Накладные расходы 76% ФОТ (от 4 194)										3187						
Сметная прибыль 58% ФОТ (от 4 194)										2433						
Итого с накладными и см. прибылью										47547					9,33	
Деревянные конструкции (НР 99%=130*0,85*0,9; СП 43%=63*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 5-8, 18-21, 39-42, 58-61										600899	75111	42570	12506		180,38	
Накладные расходы 99% ФОТ (от 87 617)										86741						
Сметная прибыль 43% ФОТ (от 87 617)										37675						
Итого с накладными и см. прибылью										725315					180,38	
Отделочные работы (НР 89%=116*0,85*0,9; СП 37%=55*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 10-12, 14, 23-25, 27, 31, 35, 37, 44-46, 48-52, 63-65, 67										93522	71155	1898	1252		177,79	
Накладные расходы 89% ФОТ (от 72 407)										64442						
Сметная прибыль 37% ФОТ (от 72 407)										26791						
Итого с накладными и см. прибылью										184755					177,79	
Полы (НР 75%=88*0,85; СП 54%=68*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 15, 28, 53-54, 68-69										6102	6022	80	87		16,92	
Накладные расходы 75% ФОТ (от 6 109)										4582						
Сметная прибыль 54% ФОТ (от 6 109)										3299						
Итого с накладными и см. прибылью										13983					16,92	
Полы (НР 103%=135*0,85*0,9; СП 51%=75*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 16, 29, 32, 55-56, 70-71										59840	23118	1343	292		60,19	
Накладные расходы 103% ФОТ (от 23 410)										24112						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 23 410)										11939						
Итого с накладными и см. прибылью										95891					60,19	
Штукатурные работы (НР 74%=87*0,85; СП 40%=50*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 30										2335	1820	11	12		4,53	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы 74% ФОТ (от 1 832)									1356						
	Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 832)									733						
	Итого с накладными и см. прибылью									4424					4,53	
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (НР 72%=85*0,85; СП 40%=50*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:															
	Итого Поз. 33-34									1499	675	19	6		1,71	
	Накладные расходы 72% ФОТ (от 681)									490						
	Сметная прибыль 40% ФОТ (от 681)									272						
	Итого с накладными и см. прибылью									2261					1,71	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:															
	Итого Поз. 72									678		678				
	Перевозка грузов автомобильным транспортом:															
	Итого Поз. 73									218		218				
	Итого									1235320					613,42	
	В том числе:															
	Материалы									576881						
	Машины и механизмы									54535						
	ФОТ									262994						
	Накладные расходы									246982						
	Сметная прибыль									115179						
	Непредвиденные затраты 2% от 1235320									24706						
	Итого с непредвиденными									1260026						
	НДС 18% от 1260026									226804,68						
	ВСЕГО по смете									1486830,68					613,42	

Составил инженер МКУ ЗР "Северное": Н.Е. Зубец

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)