

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
ремонтные работы цокольного этажа по ул. Россихина, д. 8

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Полы				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	2,359 235,9/100	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	1,887 188,7/100	
3	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	1,887 188,7/100	
4	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	2,359 235,9/100	
5	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,043 4,3/100	
6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,043 4,3/100	
Раздел 2. Стены				
7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,2791 727,91/100	
8	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,0462 4,62/100	
9	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,0462 4,62/100	
Раздел 3. Откосы				
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0,3521 35,21/100	
11	Грунтовка воднодисперсионная	л	6,9	
12	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3521 35,21/100	
Раздел 4. Потолки				
13	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,054 5,4/100	
Раздел 5. Трубопроводы отопления				
14	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,197 19,7/100	

1	2	3	4	5
Раздел 6. Дверной проем				
15	Снятие дверного блока: металлического	1 м2 проема	2,1	
16	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,1	
17	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт.	1	
18	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	1	
19	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен (откосы при входе)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04 4/100	
Раздел 7. Прочие				
20	Монтаж стальных поручней	100 м	0,03 3/100	
21	Конструкции стальные поручней	т	0,00927 (3,09*3)/1000	
Раздел 8. Электромонтажные работы				
22	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,62 62/100	
23	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,62 62/100	
24	Светодиодный светильник Varton, встраиваемый 3х9W=27W, 3150Lm (3530/1,18)	шт.	62	
Раздел 9. Вывоз строительного мусора				
25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,37	
26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,37	

Составил инженер МКУ ЗР "Северное":  Кудряшов В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2017 г.

" " 2017 г.

и. Искателей, НАО
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонтные работы цокольного этажа по ул. Россихина, д. 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 1045,284 тыс. руб.

строительных работ 523,803 тыс. руб.

монтажных работ 344,662 тыс. руб.

Средства на оплату труда 233,165 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 566,1 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дование, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Полы																
1	ТЕРп57-3-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м плинтуса	2,359 235,9/100	1333,88	1333,88				3147	3147			3,77	8,89	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр57-2-1 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	1,887 188,7/100	4099,54	4029,84	69,7	76,26		7736	7604	132	144	11,39	21,49	
3	ТЕР11-01-036-02 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	1,887 188,7/100	46516,3	18387,64	1076,93	256,44		87776	34697	2032	484	48,76	92,01	
4	ТЕР11-01-040-03 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м плинтуса	2,359 235,9/100	9233,98	3189,37	182,88			21783	7524	431		7,66	18,07	
5	ТЕРр57-2-3 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,043 4,3/100	27794,21	27022,27	771,94	843,93		1195	1162	33	36	69,87	3	

Гранд-Смета (вер.7.3)

Гранд-Смета (вер.7.3)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР11-01-027-06 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ= 18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,043 4,3/100	125711,96	54627,48	3094,37	2732,37		5406	2349	133	117	137,75	5,92	

Раздел 2. Стены

7	ТЕР15-04-005-05 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	7,2791 727,91/100	16511,05	11886,42	175,2	7,28		120186	86522	1275	53	29,22	212,7	
8	ТЕРр63-7-5 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,0462 4,62/100	28944,95	26531,41	2413,54	921,1		1337	1226	111	43	74,3	3,43	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР15-01-019-05 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,0462 4,62/100	147806,85	76462,57	738,82	950,77		6829	3533	34	44	183,62	8,48	

Раздел 3. Откосы

10	ТЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 покрытия	0,3521 35,21/100	3316,97	3287,47	23,52	7,28		1168	1158	8	3	7,53	2,65	
11	ТССЦ-101-4243 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Грунтовка воднодисперсионная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	л	6,9	124,44					859						
12	ТЕР15-04-005-05 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,3521 35,21/100	16511,05	11886,42	175,2	7,28		5814	4185	62	3	29,22	10,29	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 4. Потолки																
13	ТЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 поверхности облицовки	0,054 3,4/100	80237,95	50266,76	8370,24	556,74		4333	2714	452	30	117,83	6,36	
Раздел 5. Трубопроводы отопления																
14	ТЕР15-04-030-04 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,197 19,7/100	35027,49	32839,17	57,22	7,28		6900	6469	11	1	81,72	16,1	
Раздел 6. Дверной проем																
15	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр применит.</i>	Снятие дверного блока: металлического (МДС38 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	1 м2 проема	2,1	965,43	755,48	209,95			2027	1587	440		1,68	3,53	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР09-04-012-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	1 м2 проема	2,1	1721,35	1241,24	374,88			3615	2607	787		2,76	5,8	
17	ТССЦ-203-8122 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	шт.	1	12691,42					12691						
18	ТССЦ-101-0887 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	компл.	1	254,1					254						
19	ТЕР15-02-015-05 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен (откосы при входе) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м2 штукатур иваемой поверхнос ти	0,04 4/100	53338,39	36422,2	3063,94	2492,13		2134	1457	123	100	85,38	3,42	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр применит.	Монтаж стальных поручней (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 м	0,03 3/100	6701,67	6202,01	336,48			201	186	10		14,72	0,44	
21	ТССЦ-201-8052 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Конструкции стальные поручней (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	т	0,00927 (3,09*3)/1000	50297,79					466						

Раздел 8. Электромонтажные работы

22	ТЕРР67-4-5 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 шт.	0,62 62/100	6548,32	6505,41	42,91	46,96		4060	4033	27	29	17,89	11,09	
23	ТЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. Письмо Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта № 5933 от 28.08.2017 г. Административные здания ОЗП=18,2; ЭМ=9,6; ЗПМ=18,2; МАТ=3,05	100 шт.	0,62 62/100	105291,94	96060,69	3509,18	580,22		65281	59558	2176	360	213,6	132,43	
24	Коммерческое предложение ИП Кузнецов А.А.	Светодиодный светильник Varton, встраиваемый 3x9W=27W, 3150Lm (3530/1,18)	шт.	62	2991,53					185475						

Раздел 9. Вывоз строительного мусора

25	ТССЦг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 11.11.15	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:	1 т груза	1,37	872,13		872,13			1195		1195				
----	---	--	-----------	------	--------	--	--------	--	--	------	--	------	--	--	--	--

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТССЦг-03-21-01-015 <i>Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Перевозка ЭМ=13.86</i>	1 т груза	1,37	287,6		287,6			394		394				
Раздел 10. Лестничная клетка																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										552262	231718	9866	1447		566,1	
Накладные расходы										210998						
Сметная прибыль										105205						
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Полы (НР 75%=88*0,85; СП 54%=68*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 1-2, 5										12078	11913	165	180		33,38	
Накладные расходы 75% ФОТ (от 12 093)										9070						
Сметная прибыль 54% ФОТ (от 12 093)										6530						
Итого с накладными и см. прибылью										27678					33,38	
Полы (НР 103%=135*0,85*0,9; СП 51%=75*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 3-4, 6										114965	44570	2596	601		116	
Накладные расходы 103% ФОТ (от 45 171)										46526						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 45 171)										23037						
Итого с накладными и см. прибылью										184528					116	
Отделочные работы (НР 89%=116*0,85*0,9; СП 37%=55*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 7, 9-10, 12-14, 19										147364	106038	1965	234		260	
Накладные расходы 89% ФОТ (от 106 272)										94582						
Сметная прибыль 37% ФОТ (от 106 272)										39321						
Итого с накладными и см. прибылью										281267					260	
Стекольные, обойные и облицовочные работы (НР 72%=85*0,85; СП 40%=50*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 8										1337	1226	111	43		3,43	
Накладные расходы 72% ФОТ (от 1 269)										914						
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 269)										508						
Итого с накладными и см. прибылью										2759					3,43	
Строительные металлические конструкции (НР 76%=99*0,85*0,9; СП 58%=85*0,8*0,85) Арх.обл. 2 зона и НАО:																
Итого Поз. 11, 15-18, 20										19647	4380	1237			9,77	
Накладные расходы 76% ФОТ (от 4 380)										3329						
Сметная прибыль 58% ФОТ (от 4 380)										2540						
Итого с накладными и см. прибылью										25516					9,77	
Материалы для строительных работ:																

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Поз. 21									466						
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:															
	Итого Поз. 25									1195		1195				
	Перевозка грузов автомобильным транспортом:															
	Итого Поз. 26									394		394				
	Итого									523803					422,58	
	Итоги по Монтажным работам															
	Электромонтажные работы (НР 80%=94*0,85; СП 52%=65*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:															
	Итого Поз. 22									4060	4033	27	29		11,09	
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 4 062)									3250						
	Сметная прибыль 52% ФОТ (от 4 062)									2112						
	Итого с накладными и см. прибылью									9422					11,09	
	Электромонтажные работы на других объектах (НР 89%=105*0,85; СП 52%=65*0,8) Арх.обл. 2 зона и НАО:															
	Итого Поз. 23-24									250756	59558	2176	360		132,43	
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 59 918)									53327						
	Сметная прибыль 52% ФОТ (от 59 918)									31157						
	Итого с накладными и см. прибылью									335240					132,43	
	Итого									344662					143,52	
	Итого									868465					566,1	
	В том числе:															
	Материалы									310678						
	Машины и механизмы									9866						
	ФОТ									233165						
	Накладные расходы									210998						
	Сметная прибыль									105205						
	Непредвиденные затраты 2% от 868465									17369						
	Итого с непредвиденными									885834						
	НДС 18% от 885834									159450,12						
	ВСЕГО по смете									1045284,12					566,1	

Составил инженер МКУ ЗР "Северное": Н.Е. Зубец
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)